

MEMORIA DESCRIPTIVA

ARQUITECTURA
POLIDEPORTIVO

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. UBICACIÓN:

El proyecto de Polideportivo forma parte del proyecto de Parque Zonal para el Distrito de José Leonardo Ortiz, el cual se ubica en la Av. Agricultura con intersección con la Acequia Chilape, en el fundo Casa Blanca, distrito de José Leonardo Ortiz. Provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Perú.

2. GENERALIDADES

El proyecto de Polideportivo será una edificación destinada al uso como centro deportivo. Y ante la notoria falta de espacios de este tipo, se busca brindar la oportunidad de desarrollo, en cuanto a deporte, a la población distrital, directamente, como también a nivel departamental, indirectamente.

El propósito de este proyecto es construir un Polideportivo que cumpla los lineamientos básicos que ayuden a contribuir al desarrollo deportivo de la sociedad en los máximos aspectos posibles.

Dichos lineamientos se basan en estrictos parámetros de análisis de flujo de los pobladores y su relación con las diferentes actividades deportivas que podrían realizar a favor del buen desarrollo del deporte y salud dentro de este proyecto. Con esto y debido al análisis de público objetivo de la zona, podemos lograr proponer la inclusión de ambientes que formen parte integral del proyecto, tales como vestidores y servicios higiénicos.

Todos estos espacios internos integradores del Polideportivo forman parte de la metodología de diseño que se ha estado elaborando y desarrollando como parte integral del presente proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El terreno motivo del presente proyecto tiene un área de 2,402.60m², con linderos de 85.00ml., por el frente y 28.27ml., por el fondo.

El proyecto está destinado a albergar canchas para uso deportivo, baños, vestidores y una área de tribunas. Contando con los siguientes componentes:

Primer y único piso: Dos (02) canchas deportivas, dos (02) vestidores, y dos baterías de baños.

Las áreas construidas del proyecto son las siguientes:

- Primer piso:
- Área construida: 2,402.60m².
- **TOTAL AREA CONSTRUIDA: 2,402.60m².**
- TOTAL AREA LIBRE: 000.00 m².

4. DESCRIPCION DE TRABAJOS:

▪ **TRABAJOS PRELIMINARES**

Cerco provisional, para cubrir el área de trabajo, procurando no causar daños personales y materiales a terceros y propios.

▪ **ARQUITECTURA**

Albañilería, se considera la construcción muros y tabiques según lo especificado en los planos.

Pisos, por lo especificado en el proyecto, el piso será de porcelanato, y cerámico.

Contrazócalos y Zócalos, en la parte inferior de los paramentos de albañilería se instaló contrazócalo de cerámico, según lo especificado en los alcances del proyecto, con el fin de brindar protección estética y limpieza a dicha zona cubierta, en el área del cubículo de cajeros se utilizó contrazócalo de jebe negro, en banca electrónica se utilizó contrazócalo de aluminio.

Carpintería de madera, de acuerdo a los requerimientos del proyecto se han realizado algunos trabajos de carpintería de madera, como instalaciones de puertas de madera contraplacada y muebles tanto fijos, como móviles.

Carpintería metálica, como parte de los trabajos en este rubro se contemplan contrazócalos de acero inoxidable, y los soportes metálicos para mamparas corredizas.

Vidriería y cristalería, se procuraron e instalaron los cristales laminados para conformar las mamparas al igual que los vidrios crudos en los muebles que lo han requerido.

Pintura, como parte de los alcances del trabajo se ha procedido a dar color a las paredes con los colores y en las ubicaciones específicas en el proyecto, usando así pintura Vencesatín, también en el interior se han hecho trabajos de masillado, resanes, pintura y de retoque.

5. RELACIÓN DE PLANOS

Los planos que conforman el proyecto son los siguientes:

A-01: Arquitectura Polideportivo – Planta y elevación.