

## PLANILLA DE METRADO

**Proyecto:** Análisis y diseño integral del proyecto de parque zonal para el distrito de Jose Leonardo Ortiz.

**Estructura:** Losa Deportiva

<b>OE 2</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>OE 2.1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
<b>OE 2.1.2</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
<b>OE 2.1.2.2</b>	<b>EXCAVACIONES MASIVAS</b>		
2.1.2.1.1	Excavacion para losas	m³	600.00
<b>OE 2.1.4</b>	<b>RELLENOS</b>		
<b>OE 2.1.4.1</b>	<b>RELLENO CON MATERIAL PROPIO</b>		
2.1.4.1.1	Rellano para base de losas	m³	420.00
<b>OE 2.1.5</b>	<b>NIVELACION INTERIOR Y APISONADO</b>		
2.1.5.1	Nivelación Interior y Apisonado	m²	1200.00
<b>OE 2.1.6</b>	<b>ELIMINACION DEL MATERIAL EXCEDENTE</b>		
2.1.6.1	Eliminación del material excedente	m³	180.00
<b>OE 2.2</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>		
<b>OE 2.2.1</b>	<b>LOSAS</b>		
	<b>PARA EL CONCRETO</b>		
2.2.1.1	Concreto f'c=175 kg/cm2	m³	94.50
	Curado de Concreto f'c=175 kg/cm2	m³	94.50
	<b>PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ENTRE PAÑOS</b>		
	Encofrado exterior h=0.30m	m²	60.00
2.2.3.1	Encofrado interior h=0.10m	m²	30.45
	<b>PARA JUNTAS DE DILATACIÓN</b>		
	Juntas de dilatacion asphaltica e=1"	m	304.50
	<b>PINTURA</b>		
	Pintado de franjas en losas	m2	40.65
	<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
	Arcos metalicos	glb	4.00