

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PRELIMINARES				9.61
01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA CARRETERAS	m2	1.00	9.61	9.61
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,500.00
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
03	PAVIMENTO TRADICIONAL				169.67
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				31.13
03.01.01	CORTE DE TERRENO NATURAL	m2	1.00	4.91	4.91
03.01.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	1.00	3.52	3.52
03.01.03	TRANSPORTE DE AFIRMADO PREPARADO A OBRA DESDE CANTERA	m3	1.00	22.70	22.70
03.02	PAVIMENTOS				138.54
03.02.01	ELIMINACION EXCEDENTE DE CORTE	m3	1.00	28.65	28.65
03.02.02	SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m	m2	1.00	24.28	24.28
03.02.03	BASE DE AFIRMADO H=0.15 m	m2	1.00	47.32	47.32
03.02.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	1.00	5.15	5.15
03.02.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	1.00	33.14	33.14
04	PAVIMENTO CON ADITIVO				124.49
04.01	PAVIMENTOS				124.49
04.01.01	CORTE Y REMOCION DE BASE GRANULAR	m3	1.00	3.57	3.57
04.01.02	SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m	m2	1.00	24.28	24.28
04.01.03	BASE DE AFIRMADO H=0.102 m	m2	1.00	58.35	58.35
04.01.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	1.00	5.15	5.15
04.01.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	1.00	33.14	33.14
05	PAVIMENTO CON CEMENTO				92.46
05.01	PAVIMENTOS				92.46
05.01.01	CORTE Y REMOCION DE BASE GRANULAR	m3	1.00	3.57	3.57
05.01.02	SUB-BASE GRANULAR e=0.15 m	m2	1.00	24.28	24.28
05.01.03	BASE DE AFIRMADO H=0.085 m	m2	1.00	26.32	26.32
05.01.04	IMPRIMACION ASFALTICA	m2	1.00	5.15	5.15
05.01.05	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	1.00	33.14	33.14
	COSTO DIRECTO				4,896.23
	GASTOS GENERALES 16.7532%				820.28
	UTILIDAD 10%				489.62
					=====
	SUBTOTAL				6,206.13
	IMPUESTO (IGV 19%)				1,179.16
					=====
	TOTAL PRESUPUESTO				7,385.29
	SON : SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTICINCO Y 29/100 SOLES				